

南阳市生态环境局唐河分局文件

唐环审〔2025〕17号

关于唐河县深港电子厂年产 200 万件锂离子电池建设项目环境影响 报告表的批复

唐河县深港电子厂：

你公司（统一社会信用代码92411328MAE62F843X）报送的由南阳森懋环保工程有限公司编制的《唐河县深港电子厂年产 200 万件锂离子电池建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

一、该项目位于南阳市唐河县上屯镇丁岗村，总投资500万，项目占地31541平方米。该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，

各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一) 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

(二) 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施和应急措施。

(三) 项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能。重点做好以下工作：

1. 废水。厂区排水系统实行雨污分流，建设雨水收集处理设施，初期雨水经沉淀池收集沉淀后用于厂区洒水抑尘。冷却水定期补充新鲜水后，循环使用不外排；纯水制备浓水用于厂区绿化，不外排；食堂废水经隔油池预处理后同生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。

2. 废气。严格落实大气污染防治措施，增强集气效率。配料工序粉尘采取投料过程设置密闭的配料车间内，搅拌机进料口上方设置集气罩，粉尘经收集后引入1套袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒排放(DA001)；生产车间A的涂布烘干废气采取在正极涂布烘干箱箱体内部顶端设置风口，采用集气管从烘箱上方引至NMP回收净化系统(三级冷凝回收)，预处理后的涂布烘干废气与注液、抽真空和二封工序废气经管道进入二级活性炭吸附装置处处理后，由1根15米高排气筒达标排放(DA002)；生产车间B的注液、抽真空和二封工序废气采取经管道进入二级活性炭吸附装置处理后的废气由1根15米高排气筒达标排放(DA003)；排放标准应满足《电池工业污染物排放标准》

(GB30484-2013)表5新建企业颗粒物排放限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》电池制造A级企业排放限值。无组织废气采取车间密闭、配备吸尘器及时清理、定期检修环保设施等措施，减少无组织排放；排放标准应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)

表 6 标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1 相关要求。食堂油烟收集至 1 套油烟净化器内净化处理后由油烟管道引至屋顶排放；排放标准应满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB411604-2018) “小型”要求。

3. 噪声。采取使用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

4. 固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 要求；危险废物贮存要满足《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2023) 要求，并依法依规交有资质的单位进行处置。

(四) 严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和应急管理要求，成立环境风险排查处置和应急演练处置机构，制定应急预案，配备灭火器材，定期开展环境风险排查处置和应急演练，严禁环境事故发生。

(五) 污染物排放总量指标：VOCs $\leq$ 0.03917 吨/年；颗粒物 $\leq$ 0.00338 吨/年。

(六) 强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。主要原辅材料消耗记录，生产设施、治污设施运行记录，排放污染物的监测报告、竣工验收文件、排污许可文件等环保档案保存齐全。危险废物贮存设施应满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求；设立危废标识，分类贮存，避免危险废物混入固废，危险废物的收集、贮存、运输、处置执行危险废物转移联单管理制度。涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频数据保存至少 6 个月以上。对物料公路运输车辆、场内运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准的载货车辆（含燃气）或新能源车辆，非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或新能源机械，安装车辆运输视频监控（数据能保存 6 个月），并建立车辆运输工台账。

(七) 强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环境信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公

开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周边群众沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目排污前，建设单位应依法取得排污许可证。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环境保护验收（上述环保措施未落实前，不得通过竣工环境保护验收和投入生产）。

五、如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求，届时你公司应按新标准和新管理要求执行。

六、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；建设项目环境影响评价文件经批准后、通过竣工环保验收前，其性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新将环境影响评价文件报生态环境主管部门审批。建设项目通过竣工环保验收后，项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当以改扩建、技术改造重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目的监督检查、日常监督管理由南阳市生态环境局唐河综合行政执法大队负责。

八、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或者不符合相关行业法律法规要求的，则本文将自然作废。

南阳市生态环境局唐河分局

2025年5月9日

唐河行政审批专用章

4113280324888