

南阳市生态环境局唐河分局文件

唐环审〔2025〕44号

关于年产6万吨发酵饲料建设项目环境影响 报告表的批复

河南益升均生物科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码91411328MA9MUMLU6T）报送的由南阳森懋环保工程有限公司编制的《年产6万吨发酵饲料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

一、该项目位于南阳市唐河县源潭镇源中街乡村振兴产业园12号，总投资5000万，占地面积7500平方米。该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一) 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

(二) 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施和应急措施。

(三) 项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能。重点做好以下工作：

1、废水。软水制备废水、蒸汽发生器定期排污废水收集至暂存池，用于厂区洒水抑尘；设备清洗废水回用于发酵菌剂配制用水不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。

2、废气。严格落实大气污染防治措施，增强集气效率。生物质热风炉燃料燃烧废气采取低氮燃烧+旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器+脱硫喷淋塔(双碱法)处理后由1根20米排气筒(DA003)排放；原料投料工序粉尘废气经集气罩收集、初清工序粉尘废气经集气管收集后共用1套脉冲袋式除尘器处理后由1根20米排气筒(DA001)排放；粉碎工序粉尘废气、发酵前的混合工序粉尘废气经各集气管道+脉冲袋式除尘器处理后共用1根20米排气筒(DA002)排放；烘干工序粉尘废气经集气管道收集、发酵饲料原料打包工序废气经集气罩收集后共用1套旋风除尘+脉冲袋式除尘器处理后由1根20米排气筒(DA004)排放；辅料投料工序粉尘废气经集气罩+脉冲袋除尘器处理、烘干后的混合工序粉尘废气经集气管道+脉冲袋式除尘器处理、制粒工序粉尘废气经集气管道+脉冲袋式除尘器处理、混合制粒料打包工序粉尘废气经集气罩+脉冲袋式除尘器处理后共用1根20米排气筒

(DA005)排放；发酵废气和集气罩未收集的无组织粉尘废气采取加强通风、加强管理、定期检修环保设施等措施；废气排放标准应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南

(2024年修订版)》(豫环办〔2024〕72号)的“涉锅炉/炉窑

排放差异化管控要求”绩效分级 B 级要求和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准和河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2024 年修订版)(豫环办(2024)72 号)的涉 PM 企业要求和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中二级新改扩标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声。采取基础减振、厂房隔声等措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

4、固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置,应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求;危险废物的收集、贮存、转运应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求,并依法依规交有资质的单位进行处置。

(四)落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和应急管理要求,定期开展环境风险排查处置和应急演练,严禁环境事故发生。

(五)污染物排放总量指标:二氧化硫 ≤ 0.3672 吨/年;氮氧化物 ≤ 1.29 吨/年;颗粒物 ≤ 1.0214 吨/年。

(六)强化污染源管理。按照国家 and 地方有关规定,建设规范污染物排放口,并设立标志牌,标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。主要原辅材料消耗记录,生产设施、治污设施运行记录,排放污染物的监测报告、竣工验收文件、排污许可文件等环保档案保存齐全。在主要生产设备处安装视频监控设施,相关数据保存 6 个月以上;运输车辆满足国五及以上排放标准或新能源车辆;厂内非道路移动车辆满足国三排放标准;本项目运输规模超过 150 吨每天,应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统 and 电子台账,并建立车辆运输手工台账。

(七)强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环境信息公开主体责任,在工程开工前、建设过程中、建成 and 投入生产或使用后,及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系,定期发布企业环境信息,主动接受社会监督。加强与周

边群众沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目排污前，建设单位应依法取得排污许可或排污登记。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环境保护验收（上述环保措施未落实前，不得通过竣工环境保护验收和投入生产）。

五、如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求，届时你公司应按新标准和新管理要求执行。

六、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；建设项目环境影响评价文件经批准后、通过竣工环保验收前，其性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新将环境影响评价文件报生态环境主管部门审批。建设项目通过竣工环保验收后，项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当以改扩建、技术改造重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目的监督检查、日常监督管理由南阳市生态环境局唐河综合行政执法大队负责。

八、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或者不符合相关法律法规要求的，则本文将自然作废。

南阳市生态环境局唐河分局

2025年12月19日

唐河行政审批专用章

4113280324886